

Planilha de Orçamento GLOBAL

10/10/2017
Página 1 de 1

Obra:0042 - CERCAMENTO - PARQUE DE MAQUINAS
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO MEIO

Endereço: RUA DOM PEDRO II
Cidade: ARROIO DO MEIO

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total		Total
			Material	Mão-de-Obra	
1. ALAMBRADO					
.1 Alambrado de Tela,mouros Concreto,altura 2m	275,00	M	65,60	38,70	
			18.040,00	10.642,50	28.682,50
.2 Escavacao Manual de Solo de 1a. Ate 1,50m 95 M x 0,20 x 0,20 x 1,00 = 3,8	3,80	M3	0,00	34,42	
			0,00	130,80	130,80
.3 Lastro de Concreto Magro-fck10mpa(1:3:6)prep/lanc. 3,88 /2 = 1,9	1,90	M3	192,08	140,95	
			364,95	267,81	632,76
.4 Caixilho Correr-ferro Tubo Metalon portão de 2,00 m altura 4 (6,00x200) e 1 (5,00x2,00) Portão de acesso a rampa, a o abastecimento e ao canil	58,00	M2	359,81	27,55	
			20.868,98	1.597,90	22.466,88
Total de ALAMBRADO			39.273,93	12.639,01	51.912,94
TOTAL DO ORÇAMENTO			39.273,93	12.639,01	51.912,94