

MEMORIAL DESCRITIVO

Proprietário..**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO MEIO - RS**

Obra.....**Execução de Cercamento de Área**

Localização..Rua Dom Pedro II ; Cercamento da área do Parque de Maquinas. Arroio do Meio – RS.

01– GENERALIDADES

Este memorial tem por finalidade descrever os serviços de execução de Alambrado com postes de concreto pré moldado chumbados para fins de isolamento de diversas áreas da Secretaria de Obras, tais como estacionamento, Oficina e pátio.

Fazem parte deste projeto, além deste Memorial Descritivo, o Projeto, Orçamento e o Cronograma Físico-Financeiro.

A colocação de materiais e/ou instalação de aparelhos deverão seguir as indicações e procedimentos recomendados pelos fabricantes e pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas.

Ainda, os materiais e/ou processos construtivos não explicitados nesse documento, deverão ser solucionados pelo bom gosto e senso de continuidade do partido geral e estético do projeto.

02- LIMPEZA DO TERRENO

Não haverá limpeza do terreno haverá escavações pontuais, somente nos locais onde serão fixados os pilares; sendo que o terreno não sofrerá grandes alterações.

03- LOCAÇÃO DA OBRA

A contratada procederá à locação da obra de acordo com a planta baixa, considerada a disponibilidade do terreno condizente.

A contratada procederá a aferição das dimensões alinhamentos dos ângulos e de quaisquer outras indicações constantes no projeto com as reais condições existentes no local.

Havendo discrepâncias entre as reais condições existentes no local e os elementos do projeto, a ocorrência será objeto de comunicação, ao órgão técnico competente, a quem competirá deliberar a respeito.

04 - MOVIMENTO DE TERRA

Deverá ser executado o movimento manual de terra indispensável para a execução das sapatas de concreto e para a fixação dos mourões, as sapatas terão uma dimensão mínima de 0,30 m x 0,30 m x 1,00 m.

05-O CERCAMENTO

Será composta por:

Pilares que medirão 0,10x0,10, e altura de 3,00 metros sendo que deste ficará enterrados no mínimo 1,00 metro, restando do pilar uma altura máxima de 2,00 metros (trata se de mourões reto) pré-moldados.

Os pilares serão chumbados e/ou engastados em uma profundidade de 1,00 m.

Os pilares de canto deverão ter escoramento para garantir a resistência a tração exercidas pelos fios de arames de que servirão de guia para fixação da cerca.

Deverá ter 4 linhas de fio de arame espessura mínima de 10 com esticadores; um fio na parte mais baixa da tela, um outros dois na parte intermediaria e um quarto fio fazendo o fechamento e reforço final.

06-CERCA:

Será cerca de tela eletrosoldada, constituída por fios de aço longitudinais e transversais, de alta resistência mecânica, sobrepostos e soldados entre si em todos os pontos de cruzamentos (nó), por corrente elétrica, formando malha retangular conforme projeto.

07-PORTÕES:

Deverá ser executados cinco portões, dois na parte de frente para o isolamento da oficina, rampas de lavagem e abastecimento e dois na lateral, sendo um deles que acessa o canil.

08-LIMPEZA DO LOCAL:

O construtor deverá manter o local organizado e limpo de entulhos e restos de material, bem como terrenos lindeiros a obra caso sejam utilizados para depósito.

09- MEDIÇÃO:

O órgão de fiscalização emitirá medições dos serviços, após concluídos.

A empresa executora deverá apresentar para cada medição, diário de obra e relação de funcionários.

Arroio do Meio, RS 06 de outubro de 2017

Klaus Werner Schnack
Prefeito Municipal

Pedro Luiz da Silva
Arq. Urb CAUBR A 57918-1